

Primăria Hoghilag

Formular F3

Deviz estimativ
obiectiv individual sat Hoghilag, nr. 30, jud. Sibiu

	SIMBOL ARTICOL	CANTITATE	UM	PU	VALOARE	TOTAL
	DENUMIRE ARTICOL			MATERIALE	MATERIALE	
				MANOPERA	MANOPERA	
				UTILAJ	UTILAJ	
				TRANSPORT	TRANSPORT	
2	reparatii zidarie	25,00	mp	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		
				0,00		
				0,00		
3	refacere tencuiala	250,00	mp	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	
					0,00	
					0,00	
4	zugraveli ext cu var pastă pe zidarie piatra în 2 straturi	500,00	mp	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	
					0,00	
					0,00	
5	reparatii prispa casa (stâlpi prispă, podea) lemn brad	3,50	mc	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	
					0,00	
					0,00	
6	reparatii usi, ferestre, porți și portiță de acces, perete scândura lemn prispa trafor	60,00	mp	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	
					0,00	
					0,00	
7	curățare manuală material lemnos	60,00	mp	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	
					0,00	
					0,00	
8	tratament cu soluții speciale impotriva degradarilor biologice, tratament prin pulverizare și integrare cromatica(material lemnos de la prispa, usi, ferestre, poartă,	60,00	mp	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	
					0,00	
					0,00	
9	inlocuire jgheab D = 150mm tabla zincata, inclusiv racord jgheab, bratară jgheab capac jgheab	31,00	ml	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	
					0,00	
					0,00	
10	inlocuire burlan la 3m D=90mm tabla zincata inclusiv racord, bratară și sita burlan	15,00	ml	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	
					0,00	
					0,00	
11	cuie	70,00	kg	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	
					0,00	
					0,00	
12	desfacere invelitoare degradata	240,00	mp		0,00	0,00
				0,00	0,00	
					0,00	
					0,00	
13	reparații invelitoare - lati	240,00	mp	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	
					0,00	
					0,00	
14	inlocuire tigla și coame degradate invelitoare	240,00	mp	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	
					0,00	
					0,00	

15	inlocuire dolie invelitoare	3,12	mp	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	
					0,00	
					0,00	
16	evacuare material	15,00	mc		0,00	0,00
				0,00	0,00	
					0,00	
				0,00	0,00	
17	reparatii lemn rășinos grinzi, barne, popi, căpriori confecționate si montate inclus protecție lemn prin pensulare cu solutie tip bochemit si integrare cromatica	3,90	mc	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	
					0,00	
					0,00	
18	reparații scari prispă ciment	25,00	mp	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	
					0,00	
					0,00	
A.	TOTAL CHELTUIELI DIRECTE DIN ARTICOLE					
				MATERIALE	0,00	0,00
				MANOPERA	0,00	
				UTILAJ	0,00	
				TRANSPORT	0,00	
				TOTAL	0,00	
B.	ALTE CHELTUIELI DIRECTE					
	Contributie asiguratorie pentru munca (C.A.M.) = 2,25%	0,00	x	0,02250	0,00	0,00
				TOTAL	0,00	
C.	TOTAL CHELTUIELI DIRECTE					
				MATERIALE	0,00	
				MANOPERA	0,00	
				UTILAJ	0,00	
				TRANSPORT	0,00	
				TOTAL	0,00	
	CHELTUIELI INDIRECTE	0,00	x	0	0,00	
	BENEFICIU	0,00	x	0,000	0,00	
	TOTAL I				0,00	0,00
	CHELTUIELI NEPREVAZUTE	0,00	x	0,00	0,00	
	TOTAL II	0,00	+	0,00	0,00	
	TVA	0,00	x	0,19	0,00	
	TOTAL GENERAL				0,00	

Întocmit,
Nistor Delia Andreea
Consultant tehnic